

令和7年度

(数量公開用)

体育館屋根防水改修工事

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	体育館屋根防水改修工事						
1	仮設工事		式	1			
2	屋根防水改修工事		式	1			
A.	直接工事費 計	計	式	1			
B.	共通仮設費		式	1			
	純工事費						
C.	現場管理費		式	1			
	工事原価						
D.	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E.	消費税		式	1			
	総 合 計						

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	昇降用仮設足場	ピケ組足場組払い、鍵付きフェンス共 H3.6m×W3.6m	式	1			
	落下防止親綱設備設置	スタンション、親綱、緊張機、リース材	m	50			
	同上設置、撤去費	とび工	人工	3			
	仮設資材運搬費	4 t 車	回	2			
	計						

内訳明細書

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	屋根防水改修工事						
	下地処理	清掃、ケレン、洗浄	m ²	311			
	下地調整	研磨及び溶剤拭き クラックシール処理共	m ²	311			
	アルミ笠木取外し、再取付	W300	m	79.6			
	塗膜防水 平部	X-2工法、耐候性塗装仕上げ ウレタン系 t 3.0密着工法	m ²	255			
	塗膜防水 立上り H500程度	X-2工法、耐候性塗装仕上げ ウレタン系 t 2.0密着工法	m	140			
	塗膜防水 溝部 W300程度	X-2工法、耐候性塗装仕上げ ウレタン系 t 2.0密着工法	m	30			
	ドレン廻り処理	補強塗程度、下地調整共	ヶ所	4			
	シーリング打ち直し	変成シリコン系 (MS-2)	m	136			
	計						